

MDM/OP/17/SMAOT-SGACCySE-DGAJ—DGGGA-COORDINA-DR-010-2024-01-modif-01

Convenio modificatorio por prorroga al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de la obra denominada "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO." con número de contrato **MDM/OP/17/SMAOT-SGACCySE-DGAJ—DGGGA-COORDINA-DR-010-2024-01**, que celebran por una parte el Municipio de Doctor Mora, Guanajuato por conducto del T.S.U. **EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO**, Presidente Municipal; asistido por el LIC. **LEONARDO ALFONSO VÁZQUEZ RÍOS**, Secretario del H. Ayuntamiento, así como por ING. **SARA JIMÉNEZ GARCIA**, Directora de Obras Públicas, a quienes en lo sucesivo se denominará EL CONTRATANTE y por la otra parte la persona física de **CISNEROS HERNÁNDEZ JUAN GUSTAVO**, representado en este acto legal por el mismo, a quién en adelante se le denominará LA CONTRATISTA, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- DECLARAN AMBAS PARTES:

I.1.- Todas y cada una de las declaraciones que obran en el referido contrato de obra pública se tienen por reproducidas en el presente convenio como si a la letra se insertasen para todos los fines y efectos legales a que haya lugar.

I.2.- En fecha los 02 días del mes de agosto de 2024, EL CONTRATANTE y LA CONTRATISTA celebraron el referido contrato mediante el cual LA CONTRATISTA se obligó a ejecutar los trabajos descritos en su cláusula primera en el proyecto y en el presupuesto autorizado.

I.3.- El referido contrato está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por lo que con fundamento en su artículo 107, EL CONTRATANTE procede a modificar el tiempo del citado instrumento.

II.- EL CONTRATANTE DECLARA QUE:

II.1.- A la fecha existe la necesidad de modificar el tiempo del contrato original descrito en el primer párrafo, motivo por el cual se celebra el presente convenio, para concluir el proyecto contratado entre ambas partes.

II.2.- Que el presente acto jurídico lo celebra con fundamento en lo dispuesto en artículo 25 fracción II, inciso g) de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

III.- LA CONTRATISTA declara a través de su representante que:

III.1.- Tiene la capacidad jurídica para la celebración del presente acto jurídico.

MDM/OP/17/SMAOT-SGACCySE-DGAJ—DGGA-COORDINA-DR-010-2024-01-modif-01

III.2.- Conoce el alcance de la modificación objeto de este convenio.

III.3.- Dispone de la organización y los elementos humanos y materiales suficientes para cumplir fehacientemente con las obligaciones que de acuerdo al presente convenio le correspondan.

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente convenio consiste en modificar el referido contrato, derivado de que el contratista solicitó prórroga en tiempo, lo anterior para la total terminación y el buen funcionamiento de la obra, con fundamento en el artículo 107 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato que establece que el ente público contratante durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar en tiempo, volumen de obra y costo, los contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma, mediante la celebración de convenios en los que se pactarán las nuevas condiciones estableciéndose de la siguiente manera:

Fecha de inicio según contrato	05 de agosto de 2024
Fecha de término según contrato	02 de noviembre de 2024.
Fecha de inicio por diferimiento	03 de noviembre de 2024
Fecha de término por diferimiento	02 de diciembre de 2024

SEGUNDA. LA CONTRATISTA expresa su conformidad en la modificación que se detalla y se obliga a terminar los trabajos señalados por EL CONTRATANTE, en la fecha señalada en el convenio modificatorio por diferimiento.


TERCERA. Ambas partes convienen que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos del presente convenio, rigen y siguen vigentes todas y cada una de las cláusulas insertas en el contrato original.

CUARTA.- "LAS PARTES" Están de acuerdo en que, para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente instrumento jurídico, así como para todo lo no previsto en el mismo, lo resolverán de común acuerdo.

Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes que en él intervienen de su alcance y fuerza legal, lo firman en tres tantos en la ciudad de Doctor Mora, Gto., a los 02 días del mes de noviembre de 2024.

MDM/OP/17/SMAOT-SGACCySE-DGAJ—DGGA-COORDINA-DR-010-2024-01-modif-01

EL CONTRATANTE



T.S.U. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LEONARDO ALFONSO VÁZQUEZ RÍOS
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

ING. SARA JIMENEZ GARCIA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

LA CONTRATISTA



CISNEROS HERNÁNDEZ JUAN GUSTAVO

OFICIO CS 008/11-2024

- CUERÁMARO, GTO. A 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA EN TIEMPO

ING. SARA JIMÉNEZ GARCÍA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

CON ATENCIÓN: ING. MARÍA EDITH VÁZQUEZ ARVIZU
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

El que suscribe Ing. Juan Gustavo Cisneros Hernández, con domicilio fiscal en calle Florencio Antillón No. 209, Zona Centro, Cuernámaro, Gto., le comento lo siguiente:

En relación a la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO", según contratoMDM/OP/17/SMAOT-SGACCySE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010-2024-01.

Solicitarle la modificación a largo plazo en base a la Cláusula Quinta del contrato de Obra Pública antes mencionado, ya que de los meses de julio, agosto y septiembre se presentó una temporada alta de lluvias, evitando que se pudiera trabajar en tiempo y forma retrasando con ello los avances de la obra, por lo cual solicito tenga a bien la ampliación del tiempo de término del contrato en igual número de días, por lo cual, la fecha de terminación sería de 30 días a partir del 2 de noviembre.

Sin más por el momento y agradeciéndole su amable atención quedo a sus órdenes.



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNÁNDEZ

ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO ILMUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDW/OP/17/5MAOT-SGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Fecha: 29/07/2024
Fecha: 29/07/2024

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024


Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
A	BARDA PERIMETRAL							
1	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACION							
UEC.ED.12.100.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojeneras, referencias de nivel y planos de trazo.	m2	0.093406%					0.093406%
			369.080000					369.080000
			\$4,831.26					\$4,831.26
UEC.ED.94.115.1050	LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE 0.80 X 1.20 M, MARCO Y SOPORTES DE 2.50 M DE ALTURA A BASE DE PTR CALIBRE 1/4 DE 2" X 2" (51 X 51MM) Y TABLERO DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 18. INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS CAPAS DE PINTURA ESMALTE BLANCO DE PRIMERA CALIDAD, 2 MUERTOS DE CONCRETO F/C = 150 KG/CM2 PARA EMPOTRE DE 0.20 X 0.07 X 0.40 M Y ROTULACIÓN CON PINTURA ESMALTE.	PIEZA	0.048095%					0.048095%
			1.000000					1.000000
			\$2,487.62					\$2,487.62
2	DESPALMES							

Monto esta hoja:	Acumulado:
\$7,318.88	\$7,318.88
\$7,318.88	\$7,318.88

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/SMAOT-SGACCYS-SE-DGAL-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024

Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.10.100.1025	DESPALME DE TERREJO TIPO B, CON EQUIPO MECÁNICO, A 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	m2	0.150990%					0.150990%
			369.080000					369.090000
			\$7,809.73					\$7,809.73
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
1	EXCAVACIONES							
UEC.ED.12.110.1015	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN ZANJA, EN MATERIAL TIPO B DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXTRACCIÓN DE MATERIAL A PIE EN ZANJA, AFINAMIENTO DE TALUDES Y SOBRE EXCAVACIONES POR PROCEDIMIENTO.	m3	0.093125%					0.093125%
			73.820000					73.820000
			\$4,816.76					\$4,816.76

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ	
Monto esta hoja:	\$12,626.49
Acumulado:	\$19,945.37
	\$12,626.49
	\$19,945.37



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/ISMAOT/SGACC/SE-DGAL-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Gtomejuateo
Ciudad: DOCTOR MORA, Gtomejuateo

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
1010	UEC.ED.12.135. COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMI-MECANICOS, INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA.	m2	0.241755%					0.241755%
			369.080000					369.080000
			\$12,504.43					\$12,504.43
3	CARGAS Y ACARREOS							
1070	UEC.ED.14.120. ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM. INCLUYE: CARGA CON EQUIPO, TRANSPORTE Y DESCARGA.	m3	0.095680%					0.095680%
			73.820000					73.820000
			\$4,948.89					\$4,948.89

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ	
Monto esta hoja:	\$17,453.32
Acumulado:	\$37,398.69
	\$17,453.32
	\$37,398.69



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MD/MOP/17/SMAOT/SGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION IE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.14.135. 1060	Acerreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsecuentes al 1ro. Incluye: transporta y descarga.	M3-KM	0.057659%					0.057659%
3	CIMENTACIÓN		369.100000					369.100000
1	PLANTILLAS		\$2,982.33					\$2,982.33
UEC.ED.16.100. 1010	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA FC = 100 KG/CM2, TMA 19 MM (3/4"), INCLUYE: MEZCLA, VACIADO Y LIMPIEZA.	m2	1.441542%					1.441542%
4	CONSTRUCTIVO		369.080000					369.080000
1	GUARNICIONES Y BANQUETAS		\$74,561.54					\$74,561.54

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ		Monto esta hoja:	\$77,543.87
		Acumulado:	\$114,942.56
			\$77,543.87
			\$114,942.56

ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDN/OP/17/SMAOT-SGACCySE-DGAL-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024

Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.UB.10.110.1045	GUARNICIÓN RECTANGULAR DE 20 X 40 CM ELABORADA A BASE DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 TMA 19 MM (3/4"), ARMADA CON MEDIO CASTILLO PREHABILITADO DE 15X30.4 Y UNA VARILLA DE 3/8" PARA CEJA DE 5 CM. ACABADO PULIDO. INCLUYE: TRAZO, CIMBRA EN FRONTERAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, RETIRO DE CIMBRA Y LIMPIEZA.	m	3,440520%					3,440520%
			369,080000					369,080000
			\$177,955.61					\$177,955.61
2	CERCADOS							
UEC.ED.30.295.1055	MUERTO A BASE DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 TMA 19 MM. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, AFINE DE FONDO Y TALUD, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, VIBRADO, MOVIMIENTO DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA.	m3	1,901036%					1,901036%
			30,400000					30,400000
			\$98,328.19					\$98,328.19

Monto esta hoja:		Acumulado:	
\$276,283.80	\$276,283.80		
\$391,226.36	\$391,226.36		

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/SMOAT-SGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Fecha: 29/07/2024

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guajajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guajajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.OE.18.100.1075	MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CALIBRE 10.5 CON ABERTURA DE 63 X 63 MM. BARRA SUPERIOR E INTERMEDIA A BASE DE TUBO GALVANIZADO CÉDULA 30 DE 1 1/2" (68 MM), POSTES DE LÍNEA A BASE DE TUBO GALVANIZADO CÉDULA 30 DE 1 7/8" (48 MM) A CADA 2.00 M. POSTES ESQUINEROS Y CARGADORES A BASE DE TUBO GALVANIZADO CÉDULA 30 DE 2 3/8" (60 MM), HASTA 2.00 M DE ALTURA. INCLUDE: TRIZO, PRESENTACIÓN, ANCLAJE DE POSTES A MUERTO, MALLA AHOGADA EN CADENA, NIVELACIÓN Y PLOMEC.	m2	8,227,106%					8,227,106%
			738,160000					738,160000
			\$425,534.48					\$425,534.48
UEC.OE.18.100.1030	PUERTA DE DOS HOJAS ABATIBLES A BASE DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CALIBRE 10.5 CON ABERTURA DE 63X 63 MM, MARCO E INTERMEDIO A BASE DE TUBO GALVANIZADO CALIBRE 20 DE 1 7/8" (48 MM) INCLUDE: BISAGRAS, PASADOR HORIZONTAL Y VERTICAL, CANDADO, NIVELACIÓN Y PLOMEC.	m2	0.331955%					0.331955%
			12,000000					12,000000
			\$17,169.84					\$17,169.84

5 RAMPAS

1 PRELIMINARES

Monto esta hoja:	\$442,704.32						\$442,704.32
Acumulado:	\$833,930.68						\$833,930.68

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MD/MOP/17/SMART-SGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024

Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
 Inicio obra: 05/08/2024
 Fin obra: 02/11/2024
 Prorroga: 30 días Naturales
 Inicio obra: 03/11/2024
 Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
 Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.12.100.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano; Incluye trabajos en sitio, mojonearas, referencias de nivel y planos de traz,	m2	0.062414%					0.062414%
			246.620000					246.620000
			\$3,228.26					\$3,228.26
2	CIMENTACIÓN							
UEC.ED.12.110.1015	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN ZANJA, EN MATERIAL TIPO B DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD. INCLUDE: EXTRACCIÓN DE MATERIAL A PIE EN ZANJA, AFINAMIENTO DE TALUDES Y SOBRE EXCAVACIONES POR PROCEDIMIENTO.	m3	0.311115%					0.311115%
			246.620000					246.620000
			\$16,091.96					\$16,091.96

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ	Monto esta hoja:	\$19,320.22						\$19,320.22
	Acumulado:	\$853,250.90						\$853,250.90



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MD/MOP/17/SMAOT-19ACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.12.135. 1010	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMI-MECANICOS, INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA.	m2	0.161542%					0.161542%
			246.620000					246.620000
			\$8,355.49					\$8,355.49
UEC.ED.16.100. 1010	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA F'C = 100 KG/CM2, TMA 19 MM (3/4"), INCLUYE: MEZCLA, VACIADO Y LIMPIEZA.	m2	0.963241%					0.963241%
			246.620000					246.620000
			\$49,822.17					\$49,822.17

3 MAMPOSTERIAS

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ		Monto esta hoja:	Total
		\$58,177.66	\$58,177.66
	Acumulado:	\$911,428.56	\$911,428.56

ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/SMART-IGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024

Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.30.160.1010	MURO DE MAMPOSTERIA, ESPESOR VARIABLE, CONSTRUIDO CON PIEDRA BRASA, CAPAS PASTREADAS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PLONEADO, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	m3	13,486,980%					13,486,980%
			280.820000					280.820000
			\$697,593.39					\$697,593.39
4	RELLENO							
UEC.UB.10.100.1055	CAPA SUBRASANTE, CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DE SU PYSM EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, ACARREO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTAR, DE ACUERDO A NORMA N-CTR-CAR-1-01-009/16.	m3	3.818450%					3.818450%
			398.040000					398.040000
			\$197,503.47					\$197,503.47

5 PAVIMENTO

Monto esta hoja:	Acumulado:
\$895,096.86	\$1,806,525.42
\$895,096.86	\$1,806,525.42

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Ciente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP17/SMART-IGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010
Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total			
UEC.IV.16.115.1 010	Riego de impregnación con emulsiones asfálticas ECH-60 a razón de 1.5 lls/m2, por unidad de obra terminada. N:CTR-CAR-04-004/15	m2	0.006966%	17.856000	\$360.33	0.0452833%	116.064000	\$2,342.18	0.052249%	133.920000	\$2,702.51
UEC.IV.16.115.1 015	Arena para proteger el riego de impregnación, por unidad de obra terminada. N:CTR-CAR-1-04-004/15	m3	0.000728%			0.004731%	0.346700	\$244.68	0.005458%	0.400000	\$282.32
UEC.IB.10.130. 1010	PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE PIEDRA DE RIO DE 10 A 12 CM DE DIÁMETRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DEL TERRENO AL 95% DE P.V.M Y LIMPIEZA.	m2	0.117168%	17.856000	\$6,060.33	0.761591%	116.064000	\$39,392.12	0.878759%	133.920000	\$45,452.45

Monto esta hoja:		\$1,806,525.42
Acumulado:		\$41,978.98
		\$1,854,962.70

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/ISMAOT-IGACCYSE-DGALJ-DGGA-COORDINA-DR-010
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Fecha: 29/07/2024

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
6	JAUULA CON MALLA DESPLEGADA							
MDM.ED.22.120.1185	JAUULA PARA RETENCION DE SOLIDOS A BASE DE PERFILES DE PTR (OR IMCA), ASTM A5000 DE 2X2" CALIBRE 16, CON PROTECCION DE METAL DESPLEGADO TIPO E6-22 CALIBRE 22, Y PLACA DE ACERO 5/8", SOBRE JUESTA EN MUROS DE MAMPOSTERIA, INCLUYE: PLANOS DE TALLER, DIMENSIONAMIENTO, CARTABONES, CORTES, PERFILADO, ERECCION, PRESENTACION, PLOMEADO, PUNTEO, SOLDADURA, PRIMARIO DE TALLER Y LIMPIEZA.	PZA	10.498745%		1.000000			1.000000
			\$543,031.50		\$543,031.50			\$543,031.50
UEC.ED.22.120.1185	LARGUERO A BASE DE PERFIL COMERCIAL PTR (OR IMCA), ASTM A500. INCLUYE: PLANOS DE TALLER, DIMENSIONAMIENTO, CARTABONES, CORTES, PERFILADO, ERECCION, PRESENTACION, PLOMEADO, PUNTEO, SOLDADURA, PRIMARIO DE TALLER Y LIMPIEZA.	Kg	0.045100%		34.890000			34.890000
			\$2,332.75		\$2,332.75			\$2,332.75

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ		Monto esta hoja:	\$1,806,525.42					\$545,364.25
		Acumulado:	\$551,822.55	\$41,978.98				\$2,400,326.95



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Fecha: 29/07/2024

Concurso No: MD/OP/17/SMAOT-SGACYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.18.115.1010	CONCRETO FABRICADO EN OBRA F/C = 250 KG/CM ³ ; T/M = 19 MM (3/4"), RN, EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: DOSIFICACION DE AGREGADOS, MEZCLADO, VAGADO Y CURADO.	m ³	0.036200%					0.036200%
			0.480000					0.480000
			\$1,872.39					\$1,872.39
UEC.ED.18.100.1015	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8"), EN ESTRUCTURA. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTE, DOBLADO, AMARRADO CON ALAMBRE, GANCHOS Y TRASLAPES.	T	0.007445%					0.007445%
			0.010000					0.010000
			\$385.06					\$385.06
UEC.ED.18.100.1010	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 2 (1/4"), EN ESTRUCTURA. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTE, DOBLADO, AMARRADO CON ALAMBRE, GANCHOS Y TRASLAPES.	T	0.042691%					0.042691%
			0.050000					0.050000
			\$2,208.12					\$2,208.12

Monto esta hoja:		Monto esta hoja:	
Acumulado:		Acumulado:	
\$4,465.57	\$41,978.98	\$4,465.57	\$41,978.98
\$2,404,792.52		\$556,288.12	
		\$1,806,525.42	

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MD/MOP/17/SMAOT-SGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010 Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guinajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.16.110.1015	CIMERA ACABADO COMÚN EN CIMENTACIÓN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3RA. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, DORTES, ARMADO, LUBRICADO, ALAMBRES, TORZALES, SEPARADORES, ANDAMIAJE, OBRA FALSA NECESARIA, DESCIMBRADO, LIMPIEZA RETIRO DE SOBRESANTES DEL FRENTE DE TRABAJO.	m2	0.028715%	4.800000	\$1,485.26			0.028715% 4.800000 \$1,485.26
UEC.ED.78.155.1015	PINTURA DE ESMALTE PRIMERA CALIDAD EN SUPERFICIES METÁLICAS, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, DILUCION, APLICACION A DOS MANOS HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	Kg	0.006631%	50.000000	\$343.00			0.006631% 50.000000 \$343.00

6 MURO DE CARGA
1 TRAZO Y NIVELACION

Monto esta hoja:	Acumulado:	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
\$1,806,525.42	\$558,116.38	\$1,828.26	\$41,978.98	\$1,828.26	\$2,406,620.78

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/SMAOT-SGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010
Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024


Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.12.100.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mujoneras, referencias de nivel y planos de traz.	m2		0.001063%	4.200000			4.200000
				\$54.98				\$54.98
2	CIMENTACIÓN							
UEC.ED.12.110.1015	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN ZANJA. EN MATERIAL TIPO B DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXTRACCIÓN DE MATERIAL A PIE EN ZANJA, AFINAMIENTO DE TALUDES Y SOBRE EXCAVACIONES POR PROCEDIMIENTO.	m3		0.002384%	1.890000			1.890000
				\$123.32				\$123.32

Monto esta hoja:	Acumulado:
\$178.30	\$1,806,525.42
\$178.30	\$558,116.38
\$41,976.98	\$2,406,799.08

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDI/OP/17/SMART/SGACCYSE-DGAL-DGGA-COORDINA-DR-010
Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.12.135. 1010	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMI-MECANICOS, INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA.	m2		4,200,000				4,200,000
				\$ 142.30				\$ 142.30
UEC.ED.16.100. 1010	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA FC = 100 KG/CM2, TMA 19 MM (3/4"), INCLUYE: MEZCLA, VACIADO Y LIMPIEZA.	m2						0.005741%
				1.470000				1.470000
				\$296.97				\$296.97

3 ESTRUCTURA

| Monto esta hoja: |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | \$439.27 | \$558,116.38 | \$41,978.98 | \$439.27 | \$439.27 | \$439.27 |
| Acumulado: | \$617.57 | \$558,116.38 | \$41,978.98 | \$617.57 | \$617.57 | \$617.57 |
| | | | | | | \$2,407,238.35 |

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDW/OPI/17/5MAOT-SGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010
Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.16.105.1005	CONCRETO FABRICADO EN OBRA F/C = 200 KG/CM2, TMA = 19 MM (3/4"), RN, EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: DOSIFICACIÓN DE AGREGADOS, MEZCLADO, VACIADO Y CURRADO.	m3		0.081838%				0.081838%
				1.150000				1.150000
				\$4,232.97				\$4,232.97
4	SUPER ESTRUCTURA.							
UEC.ED.16.105.1015	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8"), EN CIMENTACION. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTE, DOBLADO, AMARRADCON ALAMBRE, GANCHOS Y TRASLAPES.	T		0.026801%	0.040201%			0.067001%
				0.036000	0.054000			0.090000
				\$1,386.22	\$2,079.32			\$3,465.54

5 CIMBRA EN ESTRUCTURA

Monto esta hoja:	Acumulado:	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
\$1,806,525.42	\$5,619.19	\$2,079.32	\$41,978.98		\$7,698.51
	\$6,236.76	\$560,195.70			\$2,414,536.86

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDW/OP/17/SMART-IGACCYSE-DGAI-DGGA-COORDINA-DR-010
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Fecha: 29/07/2024

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.18.102.1010	CIERRA DE MADERA ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, ARMADO, LIMPIEZA, CALAFATEADO, LUBRICADO, DESCIMBRADO, ACARREOS A SIGUIENTE POSICION O RETIRO FUERA DE LA OBRA.	m2			0.123716%			0.123716%
6	MUROS				20.680000			20.680000
UEC.ED.30.135.1110	MURO DE 14 CM DE ESPESOR CONSTRUIDO CON TABIQUE DE BARRO 7 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 CON JUNTA DE 1 CM ACABADO COMUN, HASTA 3.50 M DE ALTURA. INCLUYE TRAZO, NIVELACION, PLOMEADO, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	m2			\$6,399.01			\$6,399.01
7	ACABADOS							0.200407%
1	ACABADOS DE MURO				21.060000			21.060000
					\$10,365.73			\$10,365.73

Monto esta hoja:		Acumulado:	
	\$1,806,525.42	\$16,764.74	\$16,764.74
	\$6,236.76	\$576,960.44	\$2,431,701.60
	\$41,978.98		

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Ciente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MD/MDP/17/SMAOT-SGACCYSE-DGAI-DGGA-COORDINA-DR-010
Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.30.190.1010	REPELLADO DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-GAL -ARENA PROPORCIÓN 1:1.8 PARA RECIBIR ACABADO SOBRE MURO A 3.50 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE MEZCLA, APLICACIÓN TERMINADO, PLOMEADO, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	m2		0.143119%				0.143119%
				42.120000				42.120000
				\$7,402.59				\$7,402.59
UEC.ED.30.205.1235	APLANADO DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 ACABADO FINO. EN MURO A 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MEZCLA, APLICACIÓN PLOMEADO, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	m2		0.168672%				0.168672%
				42.120000				42.120000
				\$8,724.32				\$8,724.32
UEC.ED.78.145.1010	PINTURA VINILICA PRIMERA CALIDAD SOBRE MURO CON SUPERFICIE FINA HASTA 3.50 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR 5 X 1, DILUCIÓN Y APLICACIÓN A DOS MANOS HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	m2		0.093371%				0.093371%
				42.120000				42.120000
				\$4,829.48				\$4,829.48

Monto esta hoja:		Acumulado:	
\$20,956.39	\$1,806,525.42	\$576,960.44	\$41,978.98
\$27,193.15			
\$20,956.39			
\$2,452,657.99			

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDW/OP/17/SMART/SGACO/SE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024

Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.10.100.1025	DESPALME DE TERREJO TIPO B, CON EQUIPO MECÁNICO, A 20 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	m2				0.003956%	9.670000	9.670000
						\$204.62	\$204.62	\$204.62
UEC.ED.12.110.1015	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN ZANJA, EN MATERIAL TIPO B DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXTRACCIÓN DE MATERIAL A PIE EN ZANJA, AFINAMIENTO DE TALUDES Y SOBRE EXCAVACIONES POR PROCEDIMIENTO.	m3				0.012199%	9.670000	9.670000
						\$630.97	\$630.97	\$630.97
UEC.ED.14.120.1050	ACARRIO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME AL 1ER KM. INCLUYE: CARGA A MANO, TRANSPORTE Y DESCARGA.	m3				0.006384%	1.930000	1.930000
						\$330.20	\$330.20	\$330.20

Monto esta hoja:		Acumulado:	
\$1,165.79	\$590,838.30	\$1,806,525.42	\$30,662.61
\$2,471,297.68			

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/SMART:SGACCYSE-DGALJ-DGGA-COORDINA-DR-010 Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UFC.ED.14.120. 1060	Acarreo en camión de material producido de excavación al 1er km. Incluye: carga a mano, transporte y descarga.	m ³				0.035445%	9.670000 \$1,833.34	0.035445% 9.670000 \$1,833.34
UFC.ED.14.135. 1060	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME EN LOS KILÓMETROS M3-KM SUBSECUENTES AL 1ro. INCLUYE: TRANSPORTE Y DESCARGA.	M3-KM				0.001507% 9.650000	\$77.97	0.001507% 9.650000 \$77.97
UFC.ED.14.135. 1060	Acarreo en camión de material producido de excavación en los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.	M3-KM				0.007553% 48.350000	\$390.67	0.007553% 48.350000 \$390.67

Monto esta hoja:		Acumulado:	
\$2,301.98	\$590,838.30	\$1,806,525.42	\$30,662.61
\$2,473,598.66			

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDW/OP/17/SMAOT/SGACCYS/DGAL-DGGA-COORDINA-DR-010
Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.16.100.1010	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA FC = 100 KG/CM2, TMA 19 MM (3/4"), INCLUYE: MEZCLA, VACIADO Y LIMPIEZA.	m2				0,037769%		0,037769%
				9,670000		9,670000		9,670000
				\$1,953.53		\$1,953.53		\$1,953.53
2	CIMENTACIÓN							
UEC.IV.12.105.1026	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE TERCERA CLASE JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO FC=127 KWH/M2 A LOS 28 DÍAS PARA CUALQUIER ALTURA, INCLUYE TUBOS PARA DRENE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, V-CTR-CAR-1-02-001/00.	m3				0,237468%		0,237468%
				5,670000		5,670000		5,670000
				\$12,282.69		\$12,282.69		\$12,282.69

Monto esta hoja:	Acumulado:	Mes 4	Mes 5	Total
\$1,806,525.42	\$30,662.61	\$59,809.55	\$14,236.22	\$14,236.22
		\$59,809.55		\$2,487,835.88

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/SMAOT-18ACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010
Fecha: 29/07/2024
Obra: CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.18.100.1205	CASTILLO PREHABILITADO DE 15-15-4, ARMADO CON 4 VARILLA DE 6 MM FY = 6000 KG/CM2 Y ESTRIOS @ 15.8 CM DE 4.1 MM. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, EMPALMES Y AMARRADO CON ALAMBRE DE ACERO.	m				0.019291%		0.019291%
						15.250000		15.250000
						\$997.81		\$997.81
UEC.ED.16.115.1005	CONCRETO FABRICADO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, TMA = 19 MM (3/4"), RN, EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: DOSIFICACIÓN DE AGREGADOS, MEZCLADO, VACIADO Y CURADO.	m3				0.043410%		0.043410%
						0.610000		0.610000
						\$2,245.31		\$2,245.31
UEC.ED.12.125.1120	Refracto semi-mecánico in zanja con material Inerte, compactado al 95% de su PVS en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, zarco de material e incorporación de agua para compactar.	m3				0.087989%		0.087989%
						9.670000		9.670000
						\$4,551.09		\$4,551.09

Monto esta hoja:		Acumulado:	
\$7,794.21	\$590,838.30	\$1,806,525.42	\$30,662.61
\$2,495,630.09			

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/SMOAT-SGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Fecha: 29/07/2024

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
3	ESTRUCTURA							
UEC.ED.18.100.1205	CASTILLO PREHABILITADO DE 15-15-4, ARMADO CON 4 VARILLA DE 6 MM FY = 6000 KG/CM2 Y ESTRIBOS @ 15.8 CM DE 4.1 MM. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, EMPALMES Y AMARRADO CON ALAMBRE DE ACERO.	m	0.019291%	15.250000	\$997.81	0.019291%	15.250000	\$997.81
UEC.ED.16.115.1005	CONCRETO FABRICADO EN OBRA F'c = 200 KG/CM2, TMA = 19 MM (3/4"), RN, EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: DOSIFICACIÓN DE AGREGADOS, MEZCLADO, VAGIADO Y CURADO.	m3	0.688154%	9.670000	\$35,593.72	0.688154%	9.670000	\$35,593.72

4 SUPER ESTRUCTURA

Monto esta hoja:	Acumulado:	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
\$1,806,525.42	\$590,838.30	\$30,662.61	\$36,591.53	\$104,195.29	\$36,591.53	\$2,532,221.62	\$2,532,221.62

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDMOP17/SMAOT-SGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010 Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.16.105.1015	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") EN CIMENTACIÓN INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTE, DOBLADO, AMARRADOCÓN ALAMBRE, GANCHOS Y TRASLAPES.	T				0.044668%		0.044668%
						0.060000		0.060000
						\$2,310.36		\$2,310.36
5	CIMBRA EN ESTRUCTURA							
UEC.ED.18.102.1010	CIMBRA DE MADERA ACABADO COMÚN PARA ESTRUCTURA. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTE, ARMADO, LIMPIEZA, CALAFATEADO, LUBRICADO, DESCIMBRADO, ACARREOS A SIGUIENTE POSICIÓN O RETIRO FUERA DE LA OBRA.	m2				0.057850%		0.057850%
						9.670000		9.670000
						\$2,992.19		\$2,992.19

6 CONCRETOS EN ESTRUCTURA

Monto esta hoja: Acumulado:	\$1,806,525.42	\$30,662.61	\$590,836.30	\$5,302.55	\$2,537,524.17
--------------------------------	----------------	-------------	--------------	------------	----------------

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDI/OP/17/SMATSGACCYSE-DGAL-DGGA-COORDINA-DR-010
Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024


Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.16.115.1005	CONCRETO FABRICADO EN OBRA F/C = 200 KG/CM2; TMA = 19 MM (3/4"), RN, EN CIMENTACION. INCLUYE: DOSIFICACION DE AGREGADOS, MEZCLADO, VACIADO Y CURADO.	m3				0.137346%		0.137346%
7	MUROS					1.930000		1.930000
UEC.ED.30.135.1110	MURO DE 14 CM DE ESPESOR CONSTRUIDO CON TABIQUE DE BARRO 7 X 14 X 28 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 CON JUNTA DE 1 CM ACABADO COMUN, HASTA 3.50 M DE ALTA. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEADO, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	m2				\$7,104.02		\$7,104.02
8	PLAFONES							
						0.377309%		0.377309%
						39.650000		39.650000
						\$19,515.73		\$19,515.73

Monto esta hoja:	Acumulado:
\$1,806,525.42	\$590,838.30
\$30,662.61	\$26,619.75
	\$136,117.59
	\$26,619.75
	\$2,564,143.92

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MD/M/OP/17/SMAOT/SGACO/SE-DGAL-DGGA-COORDINA-DR-010
Fecha: 29/07/2024
Obra: CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024


Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.34.105.1015	PLAFÓN CON UN PANEL DE YESO, 12.7 MM (1/2") DE ESPESOR, BASTIDOR A BASE DE PERFILES METÁLICOS CALIBRE 18, CANAL LISTÓN CALIBRE 20 Y COLGANTES A LOSA, CONSTRUIDO A CUALQUIER ALTURA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: TRAZO, CORTES, FIJACIÓN DE BASTIDOR A PISOS, MURO O PLAFONES, FIJACIÓN DE PANELES, NIVELADO, ANDAMIAJE, TORNILLERÍA DE LÍNEA, SELLO DE JUNTAS A BASE DE PERFACINTA, REDIMIX, PASTA Y LIMPIEZA.	m2				0.408647%		0.408647%
2	ACABADOS					39.650000		39.650000
1	ACABADOS DE MURO					\$21,136.62		\$21,136.62
UEC.ED.30.190.1010	REPELLADO DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL -ARENA PROPORCIÓN 1:1:8 PARA RECIBIR AZABADO SOBRE MURO, A 3.50 M DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE MEZCLA, APLICACIÓN TERMINADO, PLOMEADO, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	m2				0.269452%		0.269452%
						79.300000		79.300000
						\$13,936.98		\$13,936.98

Monto esta hoja:		Acumulado:	
\$35,073.60	\$171,191.19	\$30,662.61	\$590,838.30
\$2,599,217.52	\$1,806,525.42		

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Ciente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/SMART-IGAC/SE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010
Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.30.205. 1235	APLANADO DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 ALTURA, ACABADO FINO, EN MURO A 6.00 M DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MEZCLA, APLICACIÓN, BLOMEADO, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	m2				0.317562%		0.317562%
						79.300000		79.300000
						\$16,425.41		\$16,425.41
UEC.ED.78.145. 1010	PINTURA VINILICA PRIMERA CALIDAD SOBRE MURO CON SUPERFICIE FINA HASTA 3.50 M DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR 5 X 1, DILUCIÓN Y APLICACIÓN A DOS MANOS HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	m2				0.175791%		0.175791%
						79.300000		79.300000
						\$9,092.54		\$9,092.54

2 ACABADOS DE PISO

Monto esta hoja:	\$1,806,525.42	\$30,662.61	\$590,838.30	\$25,517.95	\$25,517.95
Acumulado:				\$196,709.14	\$2,624,735.47

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDW/OP17/SMAOT-SGACCYSE-DGAI-DGGA-COORDINA-DR-010
Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.30.105. 1010	PISO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA F.C = 200 KG/CM2, T.M.A = 19 MM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8.5 / 10-10, TERMINADO PULIDO, INCLUYE: COMPACTACION DE TERRENO, TRAZO, HABILITADOS DE MALLA, SEPARADORES, CIMBRA EN FRONTERAS, CURADO Y LIMPIEZA.	m ²				0.0900088%	9.670000	9.670000
						\$4,659.68	\$4,659.68	\$4,659.68
3	ACABADOS DE PLAFÓN							
UEC.ED.30.210. 1225	APLANADO DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 ACABADO FINO, EN PLAFÓN HASTA 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MEZCLA, APLICACION, PLOMEADO, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	m ²				0.425728%	79.300000	79.300000
						\$22,227.00	\$22,227.00	\$22,227.00

Monto esta hoja:		Acumulado:	
	\$1,806,525.42	\$590,838.30	\$26,886.68
			\$2,651,622.15

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/SMART-IGACC/SE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO." Fecha: 29/07/2024

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.78.145. 1110	PINTURA VINILICA PRIMERA CALIDAD EN PLAFÓN CON SUPERFICIE FINA A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR 5 X 1, DILUCIÓN Y APLICACIÓN A DOS MANOS HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA	m ²				0.193361%		0.193361%
						79.300000		79.300000
						\$10,001.32		\$10,001.32
4	ACABADOS DE AZOTEI.							
UEC.ED.30.220. 1025	CHAFLÁN DE 10 X 10 CM. A PEDACERÍA DE LADRILLO ROJO RECOCIDO, MEZCLADO Y TERMINADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3. INCLUYE: TRAZO, PARTIDO DE LADRILLO, TERMINADO PULIDO Y LIMPIEZA.	m				0.030699%		0.030699%
						12.600000		12.600000
						\$1,587.85		\$1,587.85

Monto esta hoja:	\$11,589.17	\$11,589.17	\$11,589.17
Acumulado:	\$235,184.99	\$590,838.30	\$2,663,211.32

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OPI/17/SMAOT-SGACYS-SE-DGAL-DGGA-COORDINA-DR-010 Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.30.233.1010	LECHADA A BASE DE CEMENTO GRIS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PROPORCIÓN 1:1. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA.	m ²				0.034432%	9.670000	0.034432%
						\$1,780.92		\$1,780.92
3	CANCELERIA, PUERTAS Y MUEBLES SANITARIOS							
1	CANCELERIA							
UEC.ED.82.100.1120	VENTANA FIJA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA PANORAMA 3,000", O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, (CON CRISTAL). INCLUYE: TRAZO, RECTIFICACIÓN DE VANO, DIMENSIONAMIENTO, SELECCIÓN DE PERFILES, CORTES, PRESENTACIÓN, ENSAMBLADO, SELLADO ENTRE VENTANA Y VANO CON MATERIAL ACRÍLICO DE PRIMERA CALIDAD, ACCESORIOS, FIJACIÓN Y PRUEBAS.	m ²				0.042432%	1.000000	0.042432%
						\$2,194.74		\$2,194.74

Monto esta hoja:	Acumulado:
\$1,806,525.42	\$590,838.30
\$3,975.66	\$239,160.65
\$2,667,186.98	\$3,975.66

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MD/MDP/17/SMART/SGACCYSE-DGAL-DGGA-COORDINA-DR-010
Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.82.100.1125	VENTANA CON FLUJO Y CORREDIZO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA PANORAMA 3.000" O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, (CON CRISTAL), INCLUYE: TRAZO, RECTIFICACION DE VAIO, DIMENSIONAMIENTO, SELECCION DE PERFILES, CORTES, PRESENTACION, ENSAMBLADO, SELLADO ENTRE VENTANA Y VANO CON MATERIAL ACRILICO DE PRIMERA CALIDAD, ACCESORIOS, FIJACION Y PRUEBAS.	m2				0.069025%		0.069025%
2	CARPINTERIA					1.000000		1.000000
UEC.ED.84.105.1010	PUERTA DE TAMBOR Y MARCO DE 1.00 X 2.15 M. CON MADERA DE PINO DE 1RA. MARCO DE PUERTA DE 38 X 25 MIL PEINAZOS DE 25 X 25 MM, TABLÓN CENTRAL PARA CERRADURA DE 185 X 25 MM, FORRO CON RIPLAY DE 3 MM, MARCO DE 130 X 19 MM Y BATTIENTE DE 19 X 19 MM, TERMINADA EN AMBOS LADOS, CANTOS Y MARCO CON BARNIZ TRANSPARENTE. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, CLAVO, PEGAMENTO, PRESENTACION, COLOCACION, NIVELACION, AJUSTES Y LIMPIEZA.	PIEZA				\$3,570.20		\$3,570.20
3	MUEBLES DE BAÑO							
UEC.ED.84.105.1010	PUERTA DE TAMBOR Y MARCO DE 1.00 X 2.15 M. CON MADERA DE PINO DE 1RA. MARCO DE PUERTA DE 38 X 25 MIL PEINAZOS DE 25 X 25 MM, TABLÓN CENTRAL PARA CERRADURA DE 185 X 25 MM, FORRO CON RIPLAY DE 3 MM, MARCO DE 130 X 19 MM Y BATTIENTE DE 19 X 19 MM, TERMINADA EN AMBOS LADOS, CANTOS Y MARCO CON BARNIZ TRANSPARENTE. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, CLAVO, PEGAMENTO, PRESENTACION, COLOCACION, NIVELACION, AJUSTES Y LIMPIEZA.	PIEZA				0.129501%		0.129501%
						1.000000		1.000000
						\$6,698.25		\$6,698.25

Monto esta hoja:	Acumulado:	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
\$1,806,525.42	\$10,268.45	\$30,662.61	\$590,838.30	\$249,429.10	\$10,268.45	\$2,677,455.43	\$2,677,455.43

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDW/OP/17/SMARTSGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UMAPS.90.UED.1002	LAVABO DE SOBRECUBIERTA, PROGRESO IMSS, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.	PIEZA				0.081050%		0.081050%
						1.000000		1.000000
						\$4,192.21		\$4,192.21
UMAPS.90.UED.1009	INODORO CON TANQUE ECOLOGICO DE 2.5 LITROS, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE COLOCACIÓN DE TAZA Y TANQUE CON ACCESORIOS, JUNTAS SELLADORAS, TORNILLOS PARA SU FIJACIÓN AL PISO, TAQUETES DE EXPANSIÓN, CUBREPIJAS, EMBOQUILLADO CON PASTA DE CEMENTO BLANCO Y CONEXIONES.	PIEZA				0.119181%		0.119181%
						1.000000		1.000000
						\$6,164.44		\$6,164.44

4 ACCESORIOS DE BAÑO

Monto esta hoja:	Acumulado:	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
\$1,806,525.42	\$30,662.61	\$590,838.30	\$10,356.65	\$259,785.75	\$10,356.65	\$2,687,812.08	\$10,356.65
							\$2,687,812.08

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDMI/OP/17/SMAOT/SGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Fecha: 29/07/2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UNMAPS.80.UED.1016	DISPENSADOR DE PAPEL, DE ACERO INOXIDABLE, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE PRESENTACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y LIMPIEZA.	PIEZA				0.045397%		0.045397%
						1.000000		1.000000
						\$2,348.10		\$2,348.10
UNMAPS.80.UED.1018	DISPENSADOR DE JABÓN, DE ACERO INOXIDABLE, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE PRESENTACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y LIMPIEZA.	PIEZA				0.027462%		0.027462%
						1.000000		1.000000
						\$1,420.42		\$1,420.42
UNMAPS.80.UED.1020	DESPAJADOR DE TALLAS, DE ACERO INOXIDABLE, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE PRESENTACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y LIMPIEZA.	PIEZA				0.060574%		0.060574%
						1.000000		1.000000
						\$3,133.12		\$3,133.12

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ		Monto esta hoja:	Acumulado:
		\$6,901.64	\$6,901.64
		\$266,687.39	\$266,687.39
		\$590,838.30	\$590,838.30
		\$30,662.61	\$30,662.61
		\$1,806,525.42	\$1,806,525.42



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MD/MOP/17/SMAOT/SGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010 Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UMAPS.30.UED. 1022	JABONERA SENCILLA, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: PRESENTACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y LIMPIEZA.	PIEZA				0.016897%		0.016897%
4	SISTEMA ELECTRICO.					1.000000		1.000000
1	CONTACTOS EN SISTEMA NORMAL					\$873.96		\$873.96
UMAPS.46.UED. 1001	CONTACTO DUPLEX, POLARIZADO CON POLO A TIERRA, 2P+T, 15 A, 125 V, 60 HZ. USO COMERCIAL, COLOR BLANCO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MONTAJE, ENSAMBLADO, NIVELACIÓN Y PRUEBAS.	PIEZA				0.023249%		0.023249%
						5.000000		5.000000
						\$1,202.50		\$1,202.50

Monto esta hoja:	Acumulado:	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
\$1,806,525.42	\$30,662.61	\$590,638.30	\$2,076.46	\$268,763.85	\$2,076.46	\$2,696,790.18	\$2,696,790.18

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDW/OP/17/SMAOT-SGACCYS-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010
Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UWAPS.46.UED.1002	CONTACTO DUPLEX FILLA A TIERRA, POLARIZADO CON POLO A TIERRA, 2P+T, 15A, 125 V, 60 HZ, ICFT DE AUTOVERIFICACION, COLOR BLANCO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MONTAJE, ENSAMBLADO, NIVELACION Y PRUEBAS.	PIEZA				0.058101%		0.058101%
UEC.ED.46.102.1020	CABLE DE COBRE SUAVE ELECTROLITICO CON AISLAMIENTO DE PVC TIPO THW-LS/THHW-LS 60°C, 600V, CALIBRE NO 10 AWG. LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (ROHS), MARCA CONDUIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: IDENTIFICACION, DIMENSIONAMIENTO, INSTALACION EN CANALIZACION, CORTES, AMARRES Y EMPALMES CON CONTRAISLANTE.	m				5.000000	\$3,005.20	5.000000
UEC.ED.46.118.1060	CABLE DE COBRE ELECTROLITICO SEMIDURO DESNUDO, CALIBRE NO 10 AWG, MARCA CONDUIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: IDENTIFICACION, DIMENSIONAMIENTO, INSTALACION EN CANALIZACION, CORTES, AMARRES Y EMPALMES CON CONTRAISLANTE.	m				0.018554%	\$959.70	0.018554%
						30.000000	\$793.20	30.000000
						0.015335%	\$793.20	0.015335%
						30.000000		30.000000
								\$959.70
								\$793.20

Monto esta hoja:	\$1,806,525.42	\$30,662.61	\$590,838.30	\$4,758.10	\$273,521.95	\$4,758.10
Acumulado:						\$2,701,548.28

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDW/OP/17/SMAOT/SGACC/SE-DGAL-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Gtomejuaio
Ciudad: DOCTOR MORA, Gtomejuaio

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.43.120.1210	TUBO CONDUIT DE P/C USO PESADO DE 19 MM DIÁMETRO COMERCIAL, 21 MM SEDE, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: TRAZO, DIMENSIONAMIENTO, CORTES, LIMPIEZA Y GUJA DE ALAMBRE RECUPERABLE.	m	0.005931%	6.000000	0.005931%	6.000000	0.005931%	0.005931%
UEC.ED.43.120.1355	CONECTOR DE PVC USO PESADO DE 19 MM DIÁMETRO COMERCIAL, 21 MM SEDE, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PRESENTACIÓN Y FIJACIÓN A TUBERÍA U OTRAS CONEXIONES.	PIEZA	0.000428%	1.000000	0.000428%	1.000000	0.000428%	0.000428%
UEC.ED.43.120.1255	CODO DE PVC USO PESADO DE 19 MM DE DIÁMETRO COMERCIAL, 21 MM SEDE, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PRESENTACIÓN Y FIJACIÓN A TUBERÍA U OTRAS CONEXIONES.	PIEZA	0.000635%	1.000000	0.000635%	1.000000	0.000635%	0.000635%
			\$32.86	\$32.86	\$32.86	\$32.86	\$32.86	\$32.86

Monto esta hoja:		Acumulado:	
\$361.79	\$590,838.30	\$1,806,525.42	\$30,662.61
\$2,701,910.07	\$273,883.74		

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDI/OP/17/SMAOT/SGACCYS/DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024

Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.43.175. 1010	CAJA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, DE LÁMINA GALVANIZADA TROQUELADA DE 10 X 10 X 5 CM, PARA TUBERÍA DE 19 MM. A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y CONEXIÓN A TUBERÍA.	PIEZA				0.007614%		0.007614%
						4.000000		4.000000
						\$393.80		\$393.80
UEC.ED.43.175. 1150	SOBRETAPA PARA CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA DE 10.5 X 10.5 CM A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PRESENTACIÓN Y FIJACIÓN CON TORNILLO A CAJA DE CONEXIÓN.	PIEZA				0.004095%		0.004095%
						4.000000		4.000000
						\$211.80		\$211.80
UEC.ED.43.130. 1015	TUBO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO DE PARED GRUESA DE 19 MM DIÁMETRO COMERCIAL, 21 MM SEDE, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, DIMENSIONAMIENTO, CORTES, LIMPIEZA Y GUIA DE ALAMBRE REUPERABLE.	m				0.013648%		0.013648%
						4.550000		4.550000
						\$705.93		\$705.93

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ		Monto esta hoja:	
		Acumulado:	
		\$1,806,525.42	\$1,311.53
		\$30,662.61	\$275,195.27
		\$590,838.30	\$2,703,221.60



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/SMART-SGACVSE-DGAL-DGGA-COORDINA-DR-010
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Fecha: 29/07/2024

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.43.130.1065	COPEL ROSCADO DE ACERO GALVANIZADO DE PARED GRUESA DE 19 MM DIAMETRO COMERCIAL, 21 MM SEDE, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PRESENTACIÓN Y FIJACIÓN A TUBERÍA U OTRAS CONEXIONES.	PIEZA				0.002866%		0.002866%
						4.550000		4.550000
						\$148.24		\$148.24
UEC.ED.43.130.1210	CONTRA Y MONITOR DE ACERO GALVANIZADO DE PARED GRUESA DE 19 MM DIAMETRO COMERCIAL, 21 MM SEDE, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PRESENTACIÓN Y FIJACIÓN A TUBERÍA U OTRAS CONEXIONES.	PIEZA				0.001539%		0.001539%
						4.000000		4.000000
						\$79.60		\$79.60
UEC.ED.43.130.1110	CODO DE ACERO GALVANIZADO DE PARED GRUESA DE 19 MM DIAMETRO COMERCIAL, 21 MM SEDE, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PRESENTACIÓN Y FIJACIÓN A TUBERÍA U OTRAS CONEXIONES.	PIEZA				0.005427%		0.005427%
						4.000000		4.000000
						\$280.72		\$280.72

Monto esta hoja:		Acumulado:	
\$508.56	\$590,838.30	\$1,806,525.42	\$30,662.61
\$2,703,730.16	\$275,703.83		

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Ciliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDMOP/17/ISMAOT/SGACC/SE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION IE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Unidad	Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
2		ALUMBRADO EN SISTEMA NORMAL						
UMAPS.56.UED.1002	PIEZA	LUMINARIA LED, TIPO INDUSTRIAL A PRUEBA DE HUMEDAD, DE SOBREPONER, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: ANDAMIAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRESENTACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN, GARANTÍA Y LIMPIEZA.	0.161770%	0.161770%		0.161770%		0.161770%
			2.000000	2.000000		2.000000		2.000000
			\$8,367.28	\$8,367.28		\$8,367.28		\$8,367.28
UMAPS.56.UED.1003	PIEZA	LUMINARIA LED, PARA EXTERIORES, DE SOBREPONER EN MURO, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: ANDAMIAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRESENTACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN, GARANTÍA Y LIMPIEZA.	0.212450%	0.212450%		0.212450%		0.212450%
			4.000000	4.000000		4.000000		4.000000
			\$10,988.64	\$10,988.64		\$10,988.64		\$10,988.64

Monto esta hoja: Acumulado:	\$1,806,525.42	\$30,662.61	\$590,838.30	\$295,059.75	\$19,355.92	\$2,723,086.08
--------------------------------	----------------	-------------	--------------	--------------	-------------	----------------

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/ISMAOT-SGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024

Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.43.125. 1210	CONECTOR RECTO CON TORNILLO DE FIJACIÓN, DE ACERO GALVANIZADO PARA TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA, DE 19 MM DIÁMETRO COMERCIAL, 21 MM SEDE, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PRESENTACIÓN Y FIJACIÓN A TUBERÍA U OTRAS CONEXIONES.	PIEZA	0.000329%			0.000329%		0.000329%
			1.000000			1.000000		1.000000
			\$17.04			\$17.04		\$17.04
UMAPS.56.UED. 1005	CONECTOR, HOJA RECTA, GRADO INDUSTRIAL, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, PIEZA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE PRESENTACIÓN Y CONEXIÓN.	PIEZA	0.006681%			0.006681%		0.006681%
			1.000000			1.000000		1.000000
			\$345.54			\$345.54		\$345.54
UMAPS.56.UED. 1006	ENCHUFE, HOJA RECTA, GRADO INDUSTRIAL, 15 A, 125 V, NEMA 5-15P, 2P, 3W, PIEZA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE PRESENTACIÓN Y CONEXIÓN.	PIEZA	0.023155%			0.023155%		0.023155%
			4.000000			4.000000		4.000000
			\$1,197.64			\$1,197.64		\$1,197.64

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ.		Monto esta hoja:	\$1,560.22	\$590,838.30	\$30,662.61	\$1,806,525.42	\$1,560.22	\$1,560.22
		Acumulado:	\$296,619.97				\$296,619.97	\$2,724,646.30



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDMOP/17/S/MA01/SGACC/SE-DGAJ-DGGA-COORD/INA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."


Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.46.225. 1105	CENTRO DE CARGA TIPO OO, CON ZAPATAS PRINCIPALES, CON 12 ESPACIOS, 125A, 3F-4H, NEMA-3R, CATALOGO Q031L125GRB, MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: TRAZO, MONTAJE, ENSAMBLADO, ETIQUETADO, PEINADO DE CABLES, ARRANQUE Y PRUEBAS.	PIEZA				0.111275%		0.111275%
						1.000000		1.000000
						\$5,755.54		\$5,755.54
UEC.ED.46.245. 1010	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO OO, ENCHUFABLE, 120/240 V, 10.000 A SIMÉTRICOS, DE 1 POLO, 15 A MARCA SQUARED, CATALOGO Q0115, O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MONTAJE, ENSAMBLADO Y ARRANQUE.	PIEZA				0.004877%		0.004877%
						1.000000		1.000000
						\$252.27		\$252.27
UMAPS.46.UED. 1012	APAGADOR SENCILLO DE 15 A, 120/277 V, 60 HZ, RESISTENTE AL IMPACTO, COLOR BLANCO, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MONTAJE, ENSAMBLADO, NIVELACIÓN Y PRUEBAS.	PIEZA				0.003464%		0.003464%
						2.000000		2.000000
						\$179.18		\$179.18

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ		Monte esta hoja: Acumulado:	
		\$1,806,525.42	\$6,186.99
		\$30,662.61	\$302,806.96
		\$590,838.30	\$2,730,833.29



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/SMAOI-SGACC/SE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Fecha: 29/07/2024

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UMAPS.46.UED.1013	APAGADOR DE COMBINACIÓN UNIPOLAR/UNIPOLAR, DE 15 A, 120/277 V, 60 HZ, RESISTENTE AL IMPACTO, COLOR BLANCO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MONTAJE, ENSAMBLADO, NIVELACIÓN Y PRUEBAS.	PIEZA				0,013039%		0,013039%
						2,000000		2,000000
						\$674,42		\$674,42
UMAPS.46.UED.1014	PLACA DE PARED SIN TORNILLOS, DE MONTAJE A PRESIÓN, DE POLICARBONATO, COLOR BLANCO, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN A CAJA.	PIEZA				0,006683%		0,006683%
						3,000000		3,000000
						\$345,66		\$345,66
UEC.ED.43.120.1355	CONECTOR DE PVC USO PESADO DE 18 MM DIAMETRO COMERCIAL, 21 MM SEDE, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PRESENTACIÓN Y FIJACIÓN A TUBERÍA U OTRAS CONEXIONES.	PIEZA				0,000856%		0,000856%
						2,000000		2,000000
						\$44,30		\$44,30

Monto esta hoja:		Acumulado:	
\$1,064.38	\$303,871.34	\$1,806,525.42	\$590,838.30
\$1,064.38	\$303,871.34	\$1,806,525.42	\$590,838.30
\$1,064.38	\$303,871.34	\$1,806,525.42	\$590,838.30

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MD/MIOP/17/ISMAOT/SGAC/SE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024

Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC-ED.43.120.1255	CODO DE PVC USO PESADO DE 19 MM DE DIÁMETRO COMERCIAL, 21 MM SEDE, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PRESENTACIÓN Y FUJACIÓN A TUBERÍA U OTRAS CONEXIONES.	PIEZA	0,001271%			0,001271%		0,001271%
				2,000000				2,000000
				\$65.72				\$65.72
UEC-ED.43.120.1210	TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE 19 MM DIÁMETRO COMERCIAL, 21 MM SEDE, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: TRAZO, DIMENSIONAMIENTO, CORTES, LIMPIEZA Y GUÍA DE ALAMBRE RECUPERABLE.	m	0,005931%					0,005931%
				6,000000				6,000000
				\$306.78				\$306.78
UEC-ED.46.102.1015	CABLE DE COBRE SUAVE ELECTROLÍTICO CON AISLAMIENTO DE PVC TIPO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V, CALIBRE Nº 12 AWG, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (ROHS), MARCA CONUMEX O SIMILAREN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN, CORTES, AMARRES Y EMPALMES CON CINTA AISLANTE.	m	0,013758%					0,013758%
				30,000000				30,000000
				\$711.60				\$711.60

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ		Monto esta hoja:	
		Acumulado:	
		\$1,806,525.42	\$1,084.10
		\$30,662.61	\$304,955.44
		\$590,838.30	\$2,732,981.77

ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDIM/OP/17/ISMAOI-SGACCYS-SE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Ganajualto

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.46.118.1055	CABLE DE COBRE ELECTROLITICO SEMIDURO DESNUDO, CALIBRE NO 12 AWG, MARCA CONDIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN, CORTES, AMARRES Y EMPALMES CON CINTA AISLANTE.	m				0,012122%		0,012122%
						30,000000		30,000000
						\$627,00		\$627,00
UEC.ED.43.175.1010	CAJA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, DE LÁMINA GALVANIZADA TROQUELADA DE 10 X 10 X 5 CM, PARA TUBERÍA DE 3 MM, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y CONEXIÓN A TUBERÍA.	PIEZA				0,001903%		0,001903%
						1,000000		1,000000
						\$98,45		\$98,45
UEC.ED.43.175.1150	SOBRETAPA PARA CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA DE 10.5 X 10.5 CM A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PRESENTACIÓN Y FIJACIÓN CON TORNILLO A CAJA DE CONEXIÓN.	PIEZA				0,001024%		0,001024%
						1,000000		1,000000
						\$52,95		\$52,95

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ		Monto esta hoja: Acumulado:	\$30,662.61	\$590,838.30	\$778.40	\$305,733.84	\$778.40	\$2,733,760.17
--	--	--------------------------------	-------------	--------------	----------	--------------	----------	----------------



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/SMAO7:SGACCYSSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION IE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, GamaJualto

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.43.130.1015	TUBO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO DE PARED GRUESA DE 19 MM DIÁMETRO COMERCIAL 21 MM SEDE. A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, DIMENSIONAMIENTO, CORTES, LIMPIEZA Y GUJA DE ALAMBRE REUPERABLE.	m				0.089988%		0.089988%
						30.000000		30.000000
						\$4,654.50		\$4,654.50
UEC.ED.43.130.1055	COPEL ROSCADO DE ACERO GALVANIZADO DE PARED GRUESA DE 19 MM DIÁMETRO COMERCIAL. 21 MM SEDE. A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PRESENTACIÓN Y FIJACIÓN A TUBERÍA U OTRAS COEXIONES.	PIEZA				0.000630%		0.000630%
						1.000000		1.000000
						\$32.58		\$32.58
UEC.ED.43.130.1210	CONTRA Y MONITOR DE ACERO GALVANIZADO DE PARED GRUESA DE 19 MM DIÁMETRO COMERCIAL. 21 MM SEDE. A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PRESENTACIÓN Y FIJACIÓN A TUBERÍA U OTRAS COEXIONES.	PIEZA				0.000385%		0.000385%
						1.000000		1.000000
						\$19.90		\$19.90

Monto esta hoja:		Acumulado:	
\$4,706.98	\$590,838.30	\$1,806,525.42	\$30,662.61
\$2,738,467.15			

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO/MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/SMAOT/SGACC/SE-DGAL-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION IE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.43.130.1110	CODO DE ACERO GALVANIZADO DE PARED GRUESA DE 19 MM DIÁMETRO COMERCIAL, 21 MM SEDE, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PRESENTACIÓN Y FLUJACIÓN A TUBERÍA U OTRAS CONEXIONES.	PIEZA				0.001357%		0.001357%
						1.000000		1.000000
						\$70.18		\$70.18
UEC.ED.36.100.1210	ABRAZADERA TIPO FERRA GALVANIZADA PARA TUBO CONDUIT DE 21 MM DE DIÁMETRO, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, PRESENTACIÓN, ELEMENTOS DE FLUJACIÓN Y LIMPIEZA.	PIEZA				0.000363%		0.000363%
						1.000000		1.000000
						\$18.80		\$18.80
UEC.ED.36.105.1010	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 6.4 MM (1/4") A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, PRESENTACIÓN, FLUJACIÓN Y LIMPIEZA.	PIEZA				0.001093%		0.001093%
						1.000000		1.000000
						\$56.51		\$56.51

Monto esta hoja:	Acumulado:
\$145.49	\$1,806,525.42
\$310,586.31	\$30,662.61
\$590,838.30	
\$2,738,612.64	

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/ISMAOT/SGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010
Fecha: 29/07/2024
Obra: CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Codigo	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
5	INSTALACIÓN HIDRÁULICA							
1	OBRA CIVIL							
UEC.ED.30.175.1010	RANURADO SOBRE MIRO DE TABIQUE PARA TUBERÍA DE 13 A 19 MM, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, CORIE CON DISCO PARA DELIMITAR ÁREA Y LIMPIEZA.	m				0.006693%	0.006693%	0.006693%
						20.000000	20.000000	20.000000
						\$346.20	\$346.20	\$346.20
UEC.ED.30.175.1015	RANURADO SOBRE MIRO DE TABIQUE PARA TUBERÍA DE 25 A 32 MM, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, CORIE CON DISCO PARA DELIMITAR ÁREA Y LIMPIEZA.	m				0.006356%	0.006356%	0.006356%
						20.000000	20.000000	20.000000
						\$432.20	\$432.20	\$432.20

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ	Monto esta hoja:	Acumulado:	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
	\$1,806,525.42	\$311,364.71	\$590,838.30	\$30,662.61	\$778.40	\$311,364.71	\$778.40	\$2,739,391.04

ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDW/OP/17/SMAOTSGACCYS-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION IE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.38.175. 1020	FRANURADO SOBRE MURO DE TABIQUE PARA TUBERÍA DE 38 A 51 MM, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR ÁREA Y LIMPIEZA.	m				0.012629%		0.012629%
						20.000000		20.000000
						\$653.20		\$653.20
2	TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES							
UEC.ED.38.150. 1010	TUBO HIDRAULICO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE (PP-R) DE 20 MM DE DIAMETRO, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, DIMENSIONAMIENTO, ALINEACIÓN, FLUJACIÓN, LIMPIEZA Y CONEXIONES.	m				0.042723%		0.042723%
						30.000000		30.000000
						\$2,209.80		\$2,209.80

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ	Monito esta hoja: Acumulado:	\$1,806,525.42	\$30,662.61	\$590,838.30	\$2,863.00 \$314,227.71	\$2,863.00 \$2,742,254.04
--	---------------------------------	----------------	-------------	--------------	----------------------------	------------------------------



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/ISMAO1-SGACCYS-SE-DGAL-DGGA-COORDINA-DR-010

Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Fecha: 29/07/2024

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.38.155. 1110	CODO HIDRÁULICO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE PARA TUBO DE 20 MM DE DIÁMETRO X 90°, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, DIMENSIONAMIENTO, ALINEACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y CONEXIONES.	PIEZA				0.001158%		0.001158%
			2.000000					2.000000
			\$59.88					\$59.88
UEC.ED.38.155. 1150	COPLE HIDRÁULICO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE PARA TUBO DE 20 MM DE DIÁMETRO, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, DIMENSIONAMIENTO, ALINEACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y CONEXIONES.	PIEZA				0.001186%		0.001186%
			2.000000					2.000000
			\$61.34					\$61.34
UEC.ED.38.155. 1210	TE HIDRÁULICA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE PARA TUBO DE 20 MM DE DIÁMETRO, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, DIMENSIONAMIENTO, ALINEACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y CONEXIONES.	PIEZA				0.001704%		0.001704%
			2.000000					2.000000
			\$88.12					\$88.12

Monto esta hoja: Acumulado:	\$1,806,525.42	\$30,662.61	\$590,838.30	\$209.34	\$2,742,463.38
--------------------------------	----------------	-------------	--------------	----------	----------------

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MD/0P/17/S/MA01/SGACC/SE-DGAL-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Gamaajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.38.155. 1265	REDUCCIÓN HIDRÁULICA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE PARA TUBO DE 25 A 20 MM DE DIÁMETRO, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, DIMENSIONAMIENTO, ALINEACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y CONEXIONES.	PIEZA				0.0013177%		0.0013177%
						2.000000		2.000000
						\$68.10		\$68.10
UEC.ED.38.155. 1350	ADAPTADOR MACHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20 MM. DE DIÁMETRO, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, DIMENSIONAMIENTO, ALINEACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y CONEXIONES.	PIEZA				0.004649%		0.004649%
						2.000000		2.000000
						\$240.48		\$240.48
UEC.ED.38.155. 1410	TUERCA UNIÓN HIDRÁULICA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE PARA TUBO DE 20 MM DE DIÁMETRO, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, DIMENSIONAMIENTO, ALINEACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y CONEXIONES.	PIEZA				0.005809%		0.005809%
						2.000000		2.000000
						\$300.44		\$300.44

Monto esta hoja: Acumulado:	\$1,806,525.42	\$30,662.61	\$590,838.30	\$315,046.07	\$609.02	\$2,743,072.40
--------------------------------	----------------	-------------	--------------	--------------	----------	----------------

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDW/OP/17/SMAO7-SGACCYSSE-DGAL-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, GamaJualto

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.38.155. 1510	TAPON HIDRAULICO DE POLIPROPILENO TERMORFUSIONABLE PARA TUBO DE 20 MM DE DIAMETRO, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, DIMENSIONAMIENTO, ALINEACION, FIJACION, LIMPIEZA Y CONEXIONES.	PIEZA				0.001039%		0.001039%
						2.000000		2.000000
						\$53.76		\$53.76
3	VALVULAS							
UEC.ED.38.210. 1040	VALVULA DE COMPUERTA DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO, DE BRONCE ROSCABLE MARCA URREA, CLASE 14 KG/CM2, SERIE 83 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: TRAZO, CINTA TEFLÓN, PRESENTACION, ALINEACION, NIVELACION Y LIMPIEZA.	PIEZA				0.016430%		0.016430%
						2.000000		2.000000
						\$649.84		\$649.84

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ		Monto esta hoja:	
		Acumulado:	
		\$1,806,525.42	\$30,662.61
		\$590,838.30	\$903.60
		\$315,949.67	\$2,743,976.00

ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO/MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/SMAOT/SGACC/SE-DGAJ-DGGA-CCORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION IE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024


Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.38.210.1041	VÁLVULA DE COMPUERTA DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, DE BRONCE ROSCABLE MARCA URREA, CLASE 14 KG/CM2, SERIE 83 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, INCLUYE: TRAZO, CINTA TEFLÓN, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA.	PIEZA				0.010146%		0.010146%
						1.000000		1.000000
						\$524.78		\$524.78
4	EQUIPOS Y ACCESORIOS							
UEC.ED.90.185.1010	TINACO VERTICAL PARA 1100 L DE CAPACIDAD, EQUIPADO, MARCA ROTOFLOS O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, INCLUYE: BASE, TAPA, FILTRO, MULTICONECTOR CON VÁLVULA ESFERA Y TUERCA UNIÓN, FLOTADOR, VÁLVULA DE LLENADO, COPLE SALIDA, ELEVACIÓN Y FUAGIÓN.	PIEZA				0.122081%		0.122081%
						1.000000		1.000000
						\$6,314.43		\$6,314.43
6	INSTALACIÓN SANITARIA							
1	OBRA CIVIL							

Monto esta hoja:	Acumulado:
\$1,806,525.42	\$590,838.30
	\$30,662.61
	\$6,839.21
	\$322,786.88
	\$6,839.21
	\$2,750,815.21

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MD/MOP/17/SMAOT/SGACC/SE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION IE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.IH.18.110.1 015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m				0.004331%	0.000866%	0.005197%
UEC.ED.12.110. 1015	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN ZANJA, EN MATERIAL TIPO B DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXTRACCIÓN DE MATERIAL A PIE EN ZANJA, AFINAMIENTO DE TALUDES Y SOBRE EXCAVACIONES POR PROCEDIMIENTO.	m ³				25.000000 \$224.00	5.000000 \$44.80	30.000000 \$268.80
UEC.IH.18.140.1 015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, agua, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m ³				0.031538% 25.000000 \$1,631.25	0.006308% 5.000000 \$326.25	0.037845% 30.000000 \$1,957.50
						0.018056% 1.250000 \$933.92	0.003611% 0.250000 \$186.78	0.021667% 1.500000 \$1,120.70

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ	Monto esta hoja: Acumulado:	\$1,806,525.42	\$30,662.61	\$590,838.30	\$2,789.17	\$557.83	\$3,347.00
					\$325,578.05	\$557.83	\$2,754,162.21



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Ciliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDW/OP/17/SMAOT/SGACCYS/DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION IE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."


Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.12.125. 1315	RELLENO MECÁNICO EN ZANJA CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 90% DE SU P/VM EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, ACARREO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTAR.	m3				0.237871%	0.047574%	0.285445%
				25.000000			5.000000	30.000000
				\$12,303.50			\$2,460.70	\$14,764.20
UEC.ED.14.120. 1070	ACARREG EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 1ER KM. INCLUYE: CARGA CON EQUIPO, TRANSPORTE Y DESCARGA.	m3				0.032403%	0.006481%	0.038884%
				25.000000			5.000000	30.000000
				\$1,676.00			\$335.20	\$2,011.20
UEC.ED.14.135. 1050	ACARREG EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL 1º. INCLUYE: TRANSPORTE Y DESCARGA.	M3-KM				0.019527%	0.003905%	0.023432%
				125.000000			25.000000	150.000000
				\$1,010.00			\$202.00	\$1,212.00

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ	Monto esta hoja: Acumulado:	\$1,806,525.42	\$30,662.61	\$590,838.30	\$14,989.50 \$340,567.55	\$2,997.90 \$3,555.73	\$17,987.40 \$2,772,149.61
--	--------------------------------	----------------	-------------	--------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------------



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/S/MAOT-SGACCYS-SE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION IE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."


Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.30.175. 1020	RANURADO SOBRE NIJO DE TABIQUE PARA TUBERÍA DE 38 A 51 MM, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR ÁREA Y LIMPIEZA.	m				0.015786%	0.003157%	0.018943%
						25.000000	5.000000	30.000000
						\$616.50	\$163.30	\$979.80
2	TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES							
UEC.ED.42.120. 1055	TUBO DE PVC SANITARIO CEMENTAR, EXTREMOS LISOS, DE 100 MM DE DIÁMETRO, DE NORMA, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN CON OTROS TUBOS O CONEXIONES Y LIMPIEZA.	m				0.060910%	0.012182%	0.073093%
						25.000000	5.000000	30.000000
						\$3,150.50	\$630.10	\$3,780.60

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ.	Monto esta hoja: Acumulado:	\$30,662.61	\$590,838.30	\$3,967.00 \$344,534.55	\$793.40 \$4,349.13	\$4,760.40 \$2,776,910.01
---	--------------------------------	-------------	--------------	----------------------------	------------------------	------------------------------



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/SMAOI-SGACCYSE-DGAL-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024


Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, GamaJuliao

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.42.125.1225	CODO DE 45° PARA TUBO DE PVC SANITARIO CEMENTAR, DE 100 MM DE DIÁMETRO, DE NORMA, A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN CON OTROS TUBOS O CONEXIONES Y LIMPIEZA.	PIEZA				0.006125%	0.001225%	0.007350%
				3.333300		3.333300	0.666700	4.000000
				\$316.80		\$316.80	\$63.36	\$380.16
UEC.ED.42.125.1560	COPLE PARA TUBO DE PVC SANITARIO CEMENTAR, DE 100 MM DE DIÁMETRO, DE NORMA, A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN CON OTROS TUBOS O CONEXIONES Y LIMPIEZA.	PIEZA				0.003160%	0.000632%	0.003792%
						3.333300	0.666700	4.000000
						\$163.43	\$32.69	\$196.12
UEC.ED.42.125.1315	YE SENCILLA DE 101 X 100 MM. PARA TUBO DE PVC SANITARIO CEMENTAR, DE NORMA, A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN CON OTROS TUBOS O CONEXIONES Y LIMPIEZA.	PIEZA				0.005124%	0.001025%	0.006149%
						1.666700	0.333300	2.000000
						\$265.05	\$53.01	\$318.06

Monto esta hoja:		Acumulado:	
\$1,806,525.42	\$30,662.61	\$590,838.30	\$745.28
\$4,498.19	\$4,498.19	\$4,498.19	\$149.06
\$694.34	\$694.34	\$694.34	\$694.34
\$2,777,804.35	\$2,777,804.35	\$2,777,804.35	\$2,777,804.35

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/S/MAOI-SGACCYS-SE-DGAL-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.42.125. 1655	TAPON DE REGISTRO CON TAPA DE BRONCE DE 100 MM. PARA TUBO DE PVC SANITARIO CEMENTAR, DE NORMA, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLOCACION, FIJACION, CONEXION CON OTROS TUBOS O CONEXIONES Y LIMPIEZA.	PIEZA				0.047731%	0.009546%	0.057278%
3	ACCESORIOS					3.333300	0.666700	4.000000
						\$2,468.83	\$493.77	\$2,962.60
UMAPS.90.UED. 1090	Llave MEZCLADORA PARA LAVABO, SIN CONTRA, CONSUMO DE AGUA MÁXIMO DE 1.9 L/MIN. ACABADO CROMO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: FIJACIÓN A LAVABO Y CONEXIÓN A LÍNEA HIDRÁULICA.	PIEZA				0.014533%	0.002907%	0.017440%
						0.833300	0.166700	1.000000
						\$751.72	\$150.34	\$902.06

- C PAVIMENTACION
- 1 PRELIMINARES
- 1 TRAZO Y NIVELACION

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ	Monto esta hoja: Acumulado:	\$1,806,525.42	\$30,662.61	\$590,838.30	\$3,220.55 \$348,500.38	\$644.11 \$5,142.30	\$3,864.66 \$2,781,669.01
--	--------------------------------	----------------	-------------	--------------	----------------------------	------------------------	------------------------------



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/SMART/SGACCCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010
Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION IE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024


Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UFC.ED.12.100. 1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojones, referencias de nivel y planes de traz.	m2		1,355,220%				1,355,220%
				5,354,980,000				5,354,980,000
				\$70,096.69				\$70,096.69
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS/TERRACERIAS							
1	EXCAVACIONES							
UFC.ED.12.110. 1050	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CAJA, EN MATERIAL TIPO B DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXTRACCIÓN DE MATERIAL A PIE EN CAJA, AFINAMIENTO DE TALUDES Y SOBRE EXCAVACIONES POR PROCEDIMIENTO.	m3		1,030,137%				1,030,137%
				1,071,000,000				1,071,000,000
				\$53,282.25				\$53,282.25

Monto esta hoja:		Monto esta hoja:	
Acumulado:	Acumulado:	Acumulado:	Acumulado:
\$1,806,525.42	\$123,378.94	\$590,838.30	\$123,378.94
\$154,041.55	\$154,041.55	\$348,500.38	\$2,905,047.95
			\$5,142.30

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MD/MDP/175MAOTSGACCYS-SE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010 Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.14.120. 1070	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 1ER KM. INCLUYE: CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA.	m ³		1,388,148%				1,388,148%
				1,071,000,000				1,071,000,000
				\$71,799.84				\$71,799.84
				0.836533%				0.836533%
				5,355,000,000				5,355,000,000
				\$43,268.40				\$43,268.40

3 AFINES Y COMPACTACIONES

Monto esta hoja: Acumulado:	\$1,806,525.42	\$115,068.24 \$269,109.79	\$590,838.30	\$348,500.38	\$5,142.30	\$115,068.24 \$3,020,116.19
--------------------------------	----------------	------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------------------------

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MD/01/17/ISMAOT/SGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010 Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.12.135. 1055	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA.	m ²		3,507,629%				3,507,629%
				5,354,980,000				5,354,980,000
				\$181,426.72				\$181,426.72
4	RELLENOS							
UEC.UB.10.100. 1055	CAPA SUBRASANTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DE SU P.V.S.M EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, ACARREO DE MATERIAL E INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTAR, DE ACUERDO A NORMA NCTR-CAR-1 01-009/16.	m ³		10,274,243%				10,274,243%
				1,071,000,000				1,071,000,000
				\$531,419.49				\$531,419.49

- 3 ALBAÑILERIA/CONSTRUCTIVO
- 1 CARPETAS ASFÁLTICAS Y RIEGOS

Monto esta hoja:	Acumulado:
\$712,846.21	\$1,806,525.42
\$981,956.00	\$590,838.30
\$5,142.30	\$348,500.38
\$712,846.21	\$5,142.30
\$3,732,962.40	\$712,846.21
	\$3,732,962.40

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDW/OP/17/SMART-SGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010
Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.IV.15.115.1 010	Riego de impregnación con emulsiones asfálticas ECH-60 a razón de 1.5 lts/m ² , por unidad de obra terminada. NCTR-CAR-04-004/15	m ²	0.298465%	764.997100	1.790790%	4.589.982900		2.089.255%
				\$15,437.64	\$92,625.86			\$108,063.50
D	BASCULA DE PESAJE							
1	PRELIMINARES							
UEC.ED.12.100. 1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojeneras, referencias de nivel y planos de trazo.	m ²			0.007719%	30.500000		0.007719%
					\$399.25			\$399.25

Monto esta hoja:	Acumulado:	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
\$1,806,525.42	\$997,393.64	\$93,025.11	\$348,500.38	\$5,142.30	\$108,462.75
		\$683,863.41			\$3,841,425.15

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDI/OP/17/SM/OT/SGACCYSE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010

Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."


Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar:
Ciudad: DOCTOR MORA, Guanajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
UEC.ED.12.110.1015	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN ZANJA EN MATERIAL TIPO B DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXTRACCIÓN DE MATERIAL A PIE EN ZANJA, AFINAMIENTO DE TALUDES Y SOBRE EXCAVACIONES POR PROCEDIMIENTO.	m3	0.019238%	15.250000	\$995.06			0.019238% 15.250000 \$995.06
UEC.ED.14.120.1060	Acarreo en camión de material producido de excavación al 1er km. Incluye: carga a mano, transporte y descarga.	m3	0.055898%	15.250000	\$2,891.25			0.055898% 15.250000 \$2,891.25
UEC.ED.14.135.1060	Acarreo en camión de material producido de excavación en los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluye: transportis y descarga.	M3-KM	0.011911%	76.250000	\$616.10			0.011911% 76.250000 \$616.10

PERSONA FISICA: ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ		Monto esta hoja:	Acumulado:
		\$4,502.41	\$4,502.41
		\$688,365.82	\$3,845,927.56
		\$997,393.64	\$5,142.30
		\$1,806,525.42	\$348,500.38
			\$616.10



ING. JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: MDM/OP/17/SMAOT-SGACCySE-DGAJ-DGGA-COORDINA-DR-010
Fecha: 29/07/2024
Obra: "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO."

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 05/08/2024
Fin obra: 02/11/2024
Prorroga: 30 días Naturales
Inicio obra: 03/11/2024
Fin obra: 02/12/2024

Lugar: DOCTOR MORA, Guereajuato
Ciudad: DOCTOR MORA, Guereajuato

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
	TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRAO:		\$1,806,525.42	\$997,393.64	\$1,859,460.74	\$503,824.82	\$5,142.30	
	ACUMULADO:		\$1,806,525.42	\$2,803,919.06	\$4,663,379.80	\$5,167,204.62	\$5,172,346.92	
	PORCENTAJE PERIODO:		34.93%	15.28%	35.95%	9.74%	0.10%	
	PORCENTAJE ACUMULADO:		34.93%	54.21%	90.16%	99.90%	100.00%	

OBRAS PUBLICAS DOCTOR MORA GUANAJUATO

Cotrato. MDM/OP/25/REMANENTES CUENTA PUBLICA/2024-AD-04

fecha inicio: 15-oct-24

fecha termino: 14-dic-24

Obra: BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO, PRIMERA ETAPA, CARRETERA
EJIDO BEGOÑA - OBRAJITOS DE ARRIBA, CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS
LOCALIDADES DE DOCTOR MORA, GTO.

DOCUMENTO P.U.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
UEC.IV.16.215.1015		Análisis No.:		1			
Análisis:		M3	1.00			\$2,123.61	\$2,123.61
Bacheo profundo aislado con mezcla asfáltica en caliente de granulometría densa con cemento asfáltico grado PG 64-22, compactada al 95%, materiales procedentes de bancos. Incluye: corte con disco, remoción de la carpeta asfáltica dañada, remoción y reposición de las capas subyacentes a la carpeta asfáltica, carga y acarreo del material producto del bacheo, riego asfáltico y limpieza de la superficie. N.CSV.CAR.2.02.004/15							
MATERIALES							
FLE-01	FLETA + ALMACENAJE	KM/M3	\$16.25	*	32.500	\$528.13	12.79%
EMUL	EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO.	LT	\$12.50	*	22.000	\$275.00	6.66%
CON ASF	CONCRETO ASFALTICO	M3	\$2,400.14	*	0.0721	\$173.05	4.19%
SUB	SUB RASANTE	M3	\$498.14		0.158	\$78.46	1.90%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$1054.63	25.54%
MANO DE OBRA							
MOCU -36	CUADRILLA 2 (2 RASTRILLEROS + 2	por	\$0.09	*	4,721.00	\$424.89	10.29%
			\$11.11				
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$424.89	10.29%
HERRAMIENTA Y EQUIPO							
HERR-MEN-01	Factor de herramienta menor	(%)mo	0.030000	*	424.89	\$12.75	0.31%
com manu	Compactador carpeta	HORA	0.755000	*	314.40	\$237.37	5.75%
						\$250.12	6.06%
SUBTOTAL: HERRAMIENTA Y EQUIPO							
BASICOS							
SUBTOTAL: BASICOS							
SUBTOTAL: HERRAMIENTA Y EQUIPO							
(CD) COSTO DIRECTO						\$1,729.64	42%
<i>(CI) INDIRECTOS oficina</i>						4.2500%	\$73.51
<i>(CI) INDIRECTOS campo</i>						6.3652%	\$110.10
SUBTOTAL1						\$1,913.25	
<i>(CF) FINANCIAMIENTO</i>						0.9045%	\$17.31
SUBTOTAL2						\$1,930.55	
<i>(CU) UTILIDAD</i>						10.0000%	\$193.06
SUBTOTAL3						\$2,123.61	
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						21.5197%	\$2,123.61
(DOS MIL CIENTO VEINTI TRES MIL PESOS 61/100 M.M.)							


RAFAEL CARRILLO RIVAS
 CONTRATISTA